

CENTRE PLEIN AIR MONT KANASUTA

Quartier Arntfield, Rouyn-Noranda



DESCRIPTION

Bâtiment de **925 m²** (9956 pi²) sur **2 niveaux**

Coût / date de construction : **1 420 000 \$** / 2005-2006

Établissement de réunion (groupe A-2), de construction combustible à charpente principale apparente en gros bois d'œuvre (lamellé-collé).

MANDAT

Reconstruction du chalet de ski offrant terrasse pour profiter au maximum de l'ensoleillement légendaire de l'Abitibi-Témiscamingue, salle à manger/bar, salle d'habillage, billetterie, etc., favorisant l'apport de lumière naturelle à l'intérieur tout en tenant compte des bâtiments qui ont échappé à l'incendie.

FAITS SAILLANTS

Pour la construction du CPA Mont Kanasuta, le bois s'est imposé comme matériau principal au plan de la structure apparente. Sa volumétrie simple en respect de la logique du site loge le bâtiment au cœur de l'action en procurant une vue imprenable sur les pentes et sur les installations de remontée mécanique. L'ouverture vers la montagne favorisée par la toiture monopente et l'alignement sur deux axes permet d'embrasser l'ensemble de bas en haut peu importe où on se trouve dans la salle principale à l'étage.

74, RUE TASCHEREAU EST
ROUYN-NORANDA (QC) J9X 3E4
TÉL : 819 797 1429
ARTCAD.QC.CA

